

# 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

中国华电技经函〔2023〕317号

## 关于印发陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目可行性研究报告审查意见的通知

华电陕西能源有限公司：

根据集团公司《关于印发〈中国华电集团有限公司投资管理办法〉的通知》（中国华电规制〔2023〕34号）的有关要求，集团公司技经中心组织开展了陕西华电靖边韩家沟200MW风电项目可行性研究报告审查。现印发审查意见，有关情况说明如下：

一、本工程规划容量200MW，已取得建设指标，尚未取得核准文件和用地预审意见。已编制完成接入系统报告、环评、水保专题报告，尚未取得审批意见。

二、本工程场址区内各测风塔实测风速数据推算得到110m高度代表年平均风速范围为5.75m/s~6.42m/s，风功率密度范围为 $163\text{W/m}^2 \sim 232\text{W/m}^2$ ，风功率密度等级为D-2~D-3级。本工程拟安装远景能源有限公司生产的30台单机容量5500kW和7台5000kW，叶轮直径200m，IEC安全等级IEC IIC类，轮毂高度113m的风电机组，总装机容量200MW。年等效满负荷小时数2376h，容量系数0.271。

三、本工程可研概算静态投资 126411.41 万元（含全部分摊），单位千瓦静态投资 6320.57 元/kW；工程动态投资 128313.98 万元（含全部分摊），单位千瓦动态投资 6415.70 元/kW。本工程总投资 128313.98 万元。资本金比例按 30%考虑，根据集团公司投资项目技经评审和风险评估实施细则的相关参数，按上网电价 0.3345 元/kWh，年等效满负荷小时 2376h 等边界条件，测算的项目资本金内部收益率为 12.26%。

四、若考虑项目投资不含分摊，测算项目资本金内部收益率为 27.35%，按 6.5%资本金内部收益率反算电价为 0.277 元/kWh。

- 附件：1. 陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目可行性研究报告审查意见
2. 总概算表
3. 主要财务指标汇总表
4. 参会人员名单表

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

2023 年 8 月 8 日

