

陕西省国土资源厅

陕国土资耕函〔2016〕12号

关于靖边王渠则风电场二期工程项目 土地复垦方案审核意见的函

陕西华电风电有限公司：

你公司报送的《陕西华电风力发电有限公司靖边王渠则风电场二期工程项目土地复垦方案》（以下简称方案）收悉。根据专家组评审意见，经我厅审核，现将审核意见函告如下：

一、陕西华电风力发电有限公司靖边王渠则风电场二期工程项目位于榆林市靖边县西南部王渠则镇。本方案涉及复垦区土地面积 26.26 公顷（永久建设用地 4.60 公顷），服务年限 16 年（施工期 8 年，闭场期 8 年）。

二、本方案编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行，复垦费用估（概）算依据较充分，测算比较合理，可作为本方案土地复垦工作的依据。

三、原则同意本方案土地损毁预测分析。本项目为新建项目，无已损毁土地；通过预测，本项目拟损毁土地 21.66 公顷，损毁主要形式为挖损和占压。其中，风机吊装场地挖损土地 4.12 公顷，场内道路挖损土地 5.85 公顷，架空线路压占土地 11.07 公顷，施工生产生活区压占土地 0.42 公顷，临时供电线路压占土地 0.20 公顷。

四、原则同意本方案确定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目复垦责任范围为 21.66 公顷，其中复垦为耕地 9.49 公顷，园地 0.26 公顷，林地 10.65 公顷，草地 1.26 公顷。复垦率 100%。

五、基本同意本方案提出的预防控制措施和复垦措施。

1、**预防控制措施：**工程施工前，做好表土剥离、堆放，防止土壤流失。施工过程中，主体工程要做好绿化工作，减少对土地的损毁。场内修建时，要充分利用单宽长度上表土利用率，尽量避免挖损场内道路两侧的表土。

2、**工程技术措施：**工程施工前，要进行表土剥离、堆放，避免土壤流失；工程结束后，要进行地表清理、场地平整和表土回覆等。

3、**生物化学措施：**通过施加无机肥、绿化法、利用污泥和微生物进行土壤培肥改良；筛选具有较强适宜脆弱环境和抗逆能力、生产繁殖能力强、根系发达、播种容易并有水土保持作用的植物进行种植。

4、**监测措施：**监测内容主要是对复垦效果进行监测，具体包括复垦责任区原地表状况监测、土地损毁监测、复垦效果监测三个方面。其中复垦责任区原地表状况监测包括：土地利用状况监测、土壤信息监测；土地损毁监测包括对土地损毁形式、面积、位置监测；复垦效果监测包括土壤质量监测、复垦植被监测。

5、**管护措施：**根据地区的性质和气候、土壤、物化性能、土地利用等特点，主要有水分养护、修枝与间伐、培土培肥及补植、防治病虫害等系列管护措施。

六、原则同意本方案提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，

明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。

七、同意土地复垦投资估（算）测算结果。该项目土地复垦静态总投资为 313.93 万元，动态总投资为 583.65 万元，静态亩均投资为 7969.68 元，动态亩均投资为 14816.99 元。请你公司根据建设周期，一次性预存或分期预存土地复垦费用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。

八、请你公司抓紧与靖边县国土资源局签订土地复垦资金监管协议。依据审查通过的土地复垦方案实施土地复垦，按照协议规定提取、使用和管理土地复垦资金，定期向国土资源部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受国土资源管理部门的监督和检查。并凭此函件和土地复垦资金监管协议办理完善相关用地手续。

你公司应当依据国家法律法规和相关政策要求，加强土地复垦监测，根据企业生产计划和土地破坏情况等因素的变化，在本方案的总体指导下，制定阶段性复垦实施方案，对出现的问题进行及时修订，保证方案的可操作性。



陕西省国土资源厅

2016 年 3 月 1 日

抄送：榆林市国土资源局、靖边县国土资源局。

陕西省国土资源厅办公室

2016 年 3 月 1 日印发