

【2016】-085号

陕西华电靖边盘古梁一期50MW风电项目
地质灾害危险性评估报告



建设单位：陕西华电风力发电有限公司靖边分公司

编制单位：陕西工程勘察研究院

提交日期：二〇一六年七月

【2016】-085 号

陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目

地质灾害危险性评估报告

建设单位：陕西华电风力发电有限公司靖边分公司

编制单位：陕西工程勘察研究院

提交日期：二〇一六年七月



陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目

地质灾害危险性评估报告

报告编写单位：陕西工程勘察研究院

项目负责人：郭江波

报告编写人：郭江波 杜明 刘娟 郭振汉

报告审核人：张 锦

审 定 人：李稳哲

总 工 程 师：李稳哲

院 长：刘咸斌

提交报告单位：陕西华电风力发电有限公司靖边分公司

提交报告日期：二〇一六年七月



评 估 单 位

资质等级证书

陕西工程勘察研究院

经审查核定为甲级地质灾害危险性评估单位，特发此证书。

发 证 机 关



中华人民共和国国土资源部

证书编号：国土资地灾评资字第（ 2005127001 ）号

发证日期 2015 年 03 月 01 日
有效期至 2018 年 02 月 28 日

编制单位及人员基本情况

编制单位	陕西工程勘察研究院（盖章）				
法人代表	刘咸斌				
地址邮编	西安市碑林区含光路中段 19 号；邮编：710068				
联 系 人	李稳哲	座机、手机	029-85221119, 13709116458		
资质名称	地质灾害危险性评估				
资质等级	甲级		资质编号	国土资地灾评资字第（2005127001）号	
发证单位	中华人民共和国国土资源部				
主要 编制人员	姓名	从事专业	职称	职责	签名
	郭江波	水文地质	助理工程师	野外调查、 报告编写	
	杜 明	地质工程	工程师	报告编写	
	刘娟	水文地质	高级工程师	野外调查、 报告编写	
	郭振汉	水文地质	工程师	野外调查、 报告编写	
审核人	张 锦				
总工程师	李稳哲				
法人代表	刘咸斌				

《陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目地质灾害危险性评估报告审查意见书》

评审意见

2016 年 8 月 21 日, 陕西工程勘察研究院邀请有关专家 (名单附后) 及省国土厅、建设单位代表等在西安市召开会议, 对该单位完成的《陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目地质灾害危险性评估报告》(以下简称《评估报告》) 进行了评审。会议上与会各位专家及其他参会人员听取了评估单位就本次评估工作的汇报, 经过各位专家和参会人员审查、质问和评议, 形成如下评审意见:

1、《评估报告》是在充分收集拟建工程所在的陕西省靖边县地质灾害详查资料、区域环境地质资料、地质构造资料、工程地质资料、水文地质资料和《陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目可行性研究报告》(中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司, 2016 年 4 月) 基础上, 经过评估单位现场调查、拍照等, 取得第一手资料后经过室内工作编写完成的。评估单位取得的基础资料较为丰富、评估依据充分、评估方法得当, 工作程序正确, 符合国土资源部【2004】69 号文和《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015) 的相关要求。

2、本次评估工作完成手机资料 12 份, 地质调查点与地质环境调查点共计 36 个, 调查面积 25.84km^2 , 评估面积 13.87km^2 , 拍摄照片 220 张, 使用 55 张。编写《评估报告》一册、地质灾害分布图及综合评估分区图各一张。所完成的工作量满足评估工作的要求。

3、该风电场位于榆林市靖边县城南约 40km, 工程总装机容量 50MW, 为一座中型风力发电场, 设计建设 25 台单机容量 2000KW 的风力发电机组、一座 110KV 升压站及配套的 35KV 架空线、场内道路等。场区总面积 49.028km^2 , 工程属较重要建设项目。评估区地处陕北黄土高原, 地貌属

黄土丘陵沟壑区。地貌类型较单一，但地势起伏大、坡度陡，最大高差 304.7m，属地形复杂地区；涉及地层主要为第四系全新统、中、上更新统风积黄土、黄土状土和新近系的砂泥岩互层及中生界白垩系砂岩，岩性岩相变化较大，岩土结构较简单，工程性质较差-良好，水文地质条件良好，人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重。由此确定本次评估为一级评估是正确的。

4、据本次野外调查，区内共有黄土崩塌地质灾害 7 处，规模均为小型，其中 B1、B2、B4、B6 崩塌稳定性为较差，对道路通行有一定影响，现状危险性均为小；B3、B5、B7 稳定性均为差，威胁道路及行人安全，危险性均为中等。溯源侵蚀不良地质现象主要发生于黄土梁峁斜坡地带及梁峁间的“崾崢”部位，因无威胁对象，现状评估危险性小。现状评估结果符合实际情况。

5、预测评估认为：25 台风电机组及箱式变压器均预测可能遭受、加剧和引发地质灾害的可能性小，危险性小。25 台风机距冲沟沟脑或沟边坡大于 45m，预测可能遭受冲沟溯源侵蚀的危险性小；110kV 升压站可能引发、加剧和遭受地质灾害的危险性小；35kV 架空线为点状工程，预测工程可能引发、加剧和遭受地质灾害的危险性小；场内道路工程可能遭受、加剧的地质灾害为 B1~B7 崩塌，预测场内道路可能遭受、加剧 B1 崩塌的危险性为小；B2~B7 因 6 处崩塌皆位于道路的一侧，距离较近且受到拓宽切坡的影响，预测可能遭受、加剧 6 处崩塌的危险性均为中等。经过梁卯间连接段的场内道路或距黄土冲沟沟脑较近的场内道路可能遭受冲沟溯源侵蚀引发的边坡失稳地质灾害，预测危险性中等。预测评估结论客观。

6、在现状评估和预测评估的基础上，综合评估采用定性分析方法，

将评估区划分为 2 个级别 2 个区，其中地质灾害危险性中等区面积约 0.44km²，占评估区面积的 3.17%，建设场地基本适宜，在对地质灾害与隐患采取有效的防范、治理措施后，工程场地适宜；地质灾害危险性小区，面积约 13.43km²，占评估区面积的 96.83%，建设场地适宜。综合评估结论可信。

综上，《评估报告》基础资料扎实，评估依据充分，方法可行，结论基本正确。报告内容全面，附件齐全，结论明确，提出了地质灾害防治措施建议，达到了预期目的，符合国土资源部有关的规范要求，予以评审通过。

评审专家组组长：

朱 桦

2016 年 8 月 30 日

《陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目 地质灾害危险性评估报告》评审专家组成员名单

职 务	姓 名	单 位	职 称	签 名
组 长	张敏静	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	教授级高工	张敏静
成 员	朱桦	中国地质调查局西安地质调查中心	教授级高工	朱桦
成 员	王贵荣	西安科技大学	教 授	王贵荣
成 员	李永红	陕西省地质环境监测总站	高 工	李永红
成 员	谢婉丽	西北大学	教 授	谢婉丽