

编号:

建设项目安全生产条件综合 分析书面报告

项目名称: 陕西华电旬邑风电有限公司

陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程

建设单位: (盖章) 陕西华电旬邑风电有限公司

法定代表人: (签字)

袁健
6104010094310



填报日期: 2016 年 11 月 7 日

填写说明

一、本报告由负责实施机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等工贸行业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的建设单位按要求填写。

二、本报告是建设单位组织对项目通过安全生产条件综合分析评审后形成书面报告的正式依据。

三、本报告“专家组意见”栏中，应填写建设项目安全生产条件综合分析报告集中审查时提出的问题整改完成后的专家集体审查意见，并由推选专家组组长签字；专家组及组成人员在集中审查时形成的专家组意见及专家个人意见可另附纸说明。

三、本报告“安全监管部门处（科）备查意见”栏目中，应填写安全监管部门主管处（科）工作人员监督检查书面报告等相关资料时的核查意见，并由处（科）核查人、负责人签字；

四、本报告“安全监管部门备查意见”栏目中，应填写安全监管部门对处室备查情况的意见，主管负责人签字后，填写日期，并加盖公章。

五、本报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。此表一式三份，电子文档一份，安全生产监督管理部门、建设单位及其他有关单位各一份。

六、如有附页需在有关栏目中注明。

项目名称	陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程		
项目性质	新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址	陕西省旬邑县土桥镇		
建设单位	陕西华电旬邑风电有限公司	企业性质	国营
总投资额	总投资 35299 万元		
批准单位	陕西省发展和改革委员会		
项目可研单位	中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司		
安全生产综合分析报告分析范围	本次安全生产条件和设施综合分析报告范围为陕西华电旬邑风电有限公司陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程选址、总平面布置、主要建（构）筑物及项目建设内容。 1) 主要设备有：25 台 2000kW 的风电机组、35kV 集电线路、1 台 50MW 的变压器、110kV 配电装置、无功补偿装置、110kV 户外构支架、主变架构。 2) 建（构）筑物有：综合楼、35kV 配电室、材料库及车库、SVG 室、主变基础及油坑、独立避雷针、事故油池。 3) 道路及配套的公用设施。		
安全生产综合分析报告描述的主	1) 本项目涉及的主要危险、有害物质有润滑油、变压器油、氧气、乙炔、柴油。经辨识，上述危险、有害物质中，氧气、乙炔、柴油列入《危险化学品目录》中。且天然气列入首批重点监管的危险化学品。 2) 重大危险源辨识，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）辨识，本项目未构成重大危险源。 3) 本项目主要危险、有害因素有：变压器火灾、电缆火灾、爆		

要 危
险 危
害 因
素

炸、防雷保护系统故障、起重伤害、高处坠落、触电伤害、物体打击、车辆伤害、暴雨、内涝、机械伤害、，风机基础坍塌、建筑物倒塌、倒塔、折塔事故、风机叶片断裂、发电机损坏、液压系统故障、齿轮箱故障、偏航系统故障、变流器故障、电缆绞断、有限空间作业、箱变故障、全站停电事故、控制和保护系统故障、中毒、窒息、有限空间作业、电气误操作事故、火灾、高、低温、电磁辐射等。

4) 项目所在场地气象条件、工程地质的综合分析，工程地质、地震、雷暴、大风、雷击、沙尘暴、冰雪、高低温等因素对本工程安全有一定影响，需采取防护措施。

安 全
生 产
综 合
分 析
的 主
要 结
论

综评价结论：陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程场址选择和总体布局较合理，采用的设备先进，自动化程度较高。风机的所有功能都通过微机监控系统来进行控制。35kV 线路、机组变压器均设微机保护。并且本工程设置有视频监控系统、火灾自动报警控制系统等。在项目建设实施过程中，只要在设计、施工、安装、运行、检修和管理上严格落实项目可行性研究报告和本安全生产条件和设施综合分析报告补充提出的安全对策措施及建议，加强建设项目安全设施“三同时”及安全监管工作，从安全生产角度来看，预期陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程能够符合国家安全生产有关法律、法规、标准、规范的要求。

安全生产综合分析报告评审专家组审查意见:

专家组经过认真评审、讨论,同意中航工程(西安)启源咨询设计有限公司编制的《陕西华电旬邑风电场二期50MW工程安全生产条件和设施综合分析报告》通过安全技术审查。

专家组成员签字: 周帆 张军 王军 李军 张军

2016年11月10日

备查单位名称

陕西省安全生产监督管理局

安全生产监督管理部门处(科)备查意见:

请建设单位按照专家意见和意见认真落实
整改落实报告。

核查人(签字): 郑永志

2016年11月10日