

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2020〕125号

国网陕西省电力公司关于印发 国家电投集团神木新能源发电有限公司 神木高家堡、陕西华电神木新能源有限公司 神木高家堡二期、三期等6座风电场工程 项目临时接入系统方案评审意见的通知

国家电投集团神木新能源发电有限公司,陕西华电神木新能源有限公司,国华能源投资有限公司:

国网陕西省电力公司委托国网陕西省电力公司经济技术研究院于2020年6月5日,对国家电投集团神木新能源发电有限公司神木高家堡、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡二期、三期以及国华能源投资有限公司神木李家畔、薛家畔、国华(神木)

新能源有限公司槐树峁等 6 座风电场工程项目临时接入系统方案报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于印发国家电投集团神木新能源发电有限公司神木高家堡、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡二期、三期等 6 座风电场工程项目临时接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2020〕149 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、根据《关于提请办理部分可再生能源发电项目电网接入手续的函》（陕能新能函〔2019〕23 号）要求，国家电投集团神木新能源发电有限公司神木高家堡风电场（100 兆瓦）、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场（二期三期共 150 兆瓦）、国华能源投资有限公司神木薛家畔风电场（50 兆瓦）、国华（神木）新能源有限公司神木槐树峁风电场（100 兆瓦）等 6 项、450 兆瓦神木区域风电项目须在 2019 年底开工建设、2020 年底前建成并网。按此要求，我公司批复了项目系统接入方案，具体为华电高家堡二期、三期风电场汇入国电投高家堡风电场 110 千伏升压站，国华薛家畔风电场、槐树峁风电场汇入国华李家畔风电场升压站，两座升压站分别以 1 回 110 千伏线路接入规划建设的锦界 330 千伏变电站。

二、鉴于锦界 330 千伏变电站建设进度不能满足上述风电项目 2020 年底并网投产的时限要求，我公司原则同意以上 6 座风电场采用临时方案接入电网。即：国华李家畔风电场建设 110 千伏

升压站 1 座，国华薛家畔、槐树峁风电场分别以 35 千伏线路汇入该升压站，该升压站通过 1 回 110 千伏线路接入国电投高家堡风电场 110 千伏升压站。华电高家堡三期风电场以 1 回 110 千伏线路接入华电高家堡二期风电场升压站，华电高家堡二期风电场升压站以 1 回 110 千伏线路接入国电投高家堡风电场升压站。临时过渡期间，国电投高家堡升压站以 1 回 110 千伏线路 T 接在 110 千伏蟒普线上，上述 6 座风电场均通过该升压站至蟒普线至神蟒 I、II 线至神木 330 千伏变电站的 110 千伏线路接入电网。

三、神木区域现已并网新能源项目 669.5 兆瓦，其中风电 99 兆瓦、光伏 570.5 兆瓦，现已出现弃电现象，新增临时接入 450 兆瓦项目将进一步加剧该地区弃电问题。初步测算，临时过渡期间，上述 6 座风电场弃电率将达到 50% 以上，各项目业主应知晓并自行承担相应的风险。

四、锦界 330 千伏变电站的建设可有效解决该区域新能源消纳问题，请各项目业主积极配合电网公司共同促请当地政府进一步加大对锦界 330 千伏变电站建设的支持力度。锦界 330 千伏变电站建成投产后，上述 6 座风电场均按已批复的正式方案接入电网。

五、国电投高家堡风电场、华电高家堡二期、三期及国华李家畔风电场、薛家畔、槐树峁等 6 座风电场并网前，须按照临时方案与电网签订购售电合同和调度协议，并网运行后应服从电网

的统一调度。待恢复为正式接入系统方案后，须与电网重新签订调度协议并变更计量设置。

