

靖边县发展改革局文件

靖政发改字〔2016〕134号

关于陕西华电新能源有限公司 盘古梁一期 50MW 风电项目申请核准的请示

省发改委:

由陕西华电新能源有限公司计划开发建设的靖边盘古梁一期 50MW 风电场项目是列入我省 2016 年风电开发建设方案内的风电项目。该项目位于靖边县大路沟便民服务中心。

一、项目基本情况

华电靖边盘古梁风电场工程，装机容量 50MW，设计安装 25 台单机容 2000kW 的风力发电机组，新建升压站一座，工程静态总投资 42024 万元，建设期为 1 年。

二、项目建设必要性

该项目充分利用靖边县较丰富的风能资源建设风电场，本工程的建设，符合国家能源结构调整和国民经济可持续发展战略的要求，具有明显的环境效益、社会效益和经济意义。风电场的建设，对于改善当地生态环境，促进地区经济的发展具有重要的意义。风力发电是清洁、无污染的可再生能源，其生产过程是利用风能转化为机械能，再将机械能转化为电能的过程，不会损害和污染环境。同时，可改善电网的电源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例，为社会和经济的可持续发展提供保证。同时，本工程可满足当地部分负荷的需求，提高用电质量，推动当地经济和社会发展，具有较大的社会环境效益和经济效益。

三、项目建设条件

1、选址情况

陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电场工程，场址位于靖边县城南约 40km，东经 $108^{\circ} 34' \sim 108^{\circ} 50'$ ，北纬 $37^{\circ} 05' \sim 37^{\circ} 17'$ ，海拔 1500 米~1800 米之间，属黄土高原北部的丘陵缓坡区。项目拟用地总面积 2.725 公顷，其中农用地 2.725 公顷（项目不涉及占用耕地）。

2、 风能资源

靖边县属温带半干旱内陆性季风气候，风资源丰富，风电场测风塔 80 米高度年平均风速为 6.23 米/秒，风功率密度为 204.6 瓦/平方米，各月均有大风发生，其中以冬春季最多，是建设风电场的理想场所。

3、工程地质

场址区 50 年超越概率 10%的地震动峰值加速度小于 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.45s，相对应的地震基本烈度为小于 6 度。场址区属构造稳定区。

4、接入系统

华电靖边盘古梁一期 50MW 风电场拟新建升压站一座，接入靖边吉山梁 330KV 升压站。

四、经济效益分析

经营期上网电价按陕西 IV 类资源区标杆上网电价 0.6 元/kW·h 测算，全部投资内部收益率为 8.40%（所得税后），自有资金财务内部收益率为 20.39%，项目投资回收期 10.07 年。总投资收益率（ROI）5.69%，投资利税率为 4.12%，资本金净利润率可达 14.96%，项目收益好，财务评价可行。

陕西华电新能源发电有限公司已委托中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司编制完成了工程可行性研究报告，2016 年 3 月通过了审查，并取得了该项目土地预审、规划选址、环境影响评价、水土保持方案、安全预评价报告、社会稳定风险评估、节能评估专家评审意见、压覆矿产、职业危害性预评价、地质灾害、

文物和军事等相关支持性文件。目前,该项目已基本具备核准条件。

为加快项目建设进程,早日发挥该项目的经济效益与社会效益,现申请贵委予以审查核准。

专此请示

