

陕西省水土保持局

陕水保函〔2014〕173号

关于陕西华电神木高家堡风电场工程 水土保持方案报告书的批复

陕西华电风力发电有限公司：

你公司《关于对〈陕西华电神木高家堡风电场工程水土保持方案报告书〉进行审批的请示》收悉。依据有关水土保持法律法规、规范和专家意见，经研究，我局基本同意该水土保持方案。现批复如下：

一、项目概况

陕西华电神木高家堡风电场工程，位于神木县高家堡镇，总装机容量为99MW。建设内容包括66台单机容量1500kW风电发电机组，66台1600kVA升压变压器，118.5km集电线路，1座110kV升压变电站，97.6km施工及检修道路。工程建设总占地82.91hm²，其中永久占地37.09hm²，临时占地45.82hm²；施工移动土石方总量94.46万m³，其中挖方47.23万m³，填方47.23万m³；工程建设总投资8.44亿元，其中土建投资0.91亿元；工程计划2014年10月开工，2015年9月竣工，总工期12个月。

二、项目建设总体要求

- (一) 基本同意主体工程水土保持评价。
- (二) 同意水土流失防治执行建设生产类项目一级标准。
- (三) 基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为 124.43 公顷。
- (四) 基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。鉴于该项目属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，下阶段应进一步优化主体工程设计和施工组织，尽量减少地表扰动和植被破坏。
- (五) 基本同意水土保持估算总投资为 809.1 万元，水土保持补偿费暂核定为 207.27 万元（实际缴纳按当时政策执行）。
- (六) 基本同意水土保持方案实施进度安排。
- (七) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、生产建设单位在项目建设中应重点做好以下工作

- (一) 据此批复落实管理机构、人员、资金和保证措施，并按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计报我局备案，切实落实水土保持“三同时”制度。
- (二) 严格按照方案要求落实各项水土保持措施。在施工过程中，尽量减少地表扰动范围，加强临时防护措施。对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，把人为水土流失减少到最低程度，保护好当地的生态环境。
- (三) 开展施工期水土保持监理、监测，将其成果纳入水土

保持设施竣工验收内容，并及时将落实情况报我局监督处，每年底向我局上报水土保持监测情况及水土保持方案的实施情况。

（四）按照水土保持法规定，建设项目的地点、规模如果发生重大变化或在实施过程中水土保持措施作出重大变更的，应当编制水土保持方案变更报告书报我局批准。

（五）依法及时足额向我局缴纳水土保持补偿费。

四、县级水土保持监督管理机构要落实专人负责监管，强化施工过程中的跟踪检查，发现问题依法及时处理。

五、按照水土保持法律法规及《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》规定，项目竣工后，试运行六个月内向我局申请水土保持设施竣工验收，水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、本批复文件两年内有效。

七、建设单位务必将批复的水土保持方案报告书于 15 日内分送项目所在市县水土保持监督机构。



抄送：省发改委、省环保厅、省国土资源厅，榆林市、神木县水务局、水土保持监督（总）（检查）站。