

陕西省水利厅

陕水许决〔2025〕14号

陕西省水利厅 关于陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目 水土保持方案审批准予行政许可决定书

陕西华电新能源发电有限公司：

省水利厅于 2024 年 10 月 21 日受理陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目水土保持方案审批的申请。11 月 11 日，陕西省水土保持和移民工作中心在西安组织召开了《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目水土保持方案报告书》技术审查会，12 月 2 日通过了技术复核。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项规定，决定准予行政许可。主要行政许可意见如下：

一、项目及项目区基本情况

陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目位于陕西省渭南市白水县林皋镇、尧禾镇、杜康镇。总装机容量 150MW，设计安装 30 台 5MW 风力发电机组。总征占地面积 42.83 公顷，其

中永久占地 1.86 公顷，临时占地 40.97 公顷。永久占地包括升压站、风机及箱变基础，临时占地包括风机施工平台、施工道路及检修道路、集电线路、施工生产生活区、临时堆土区等。项目建设期挖方总量 14.99 万立方米（其中表土剥离 5.84 万立方米，一般土石方 9.15 万立方米），回填利用总量 14.99 万立方米（其中表土回覆 5.84 万立方米，一般土石方 9.15 万立方米）。总投资为 82975.44 万元，其中土建投资 12332.56 万元。计划于 2025 年 4 月开工，2026 年 3 月底完工，总工期 12 个月。

项目区地貌类型属于黄土台塬地貌，属暖温带大陆性季风气候。土壤多属黄土母质，类型为黄壤土及垆土，植被类型属于暖温带落叶阔叶林带。土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度。属陕西省及渭南市水土流失重点治理区（渭北高原沟壑重点治理区）。

二、水土保持方案总体要求

（一）同意主体工程水土保持评价。

（二）同意水土流失防治责任范围划分。水土流失防治责任范围为项目征占地范围，面积 42.83 公顷，其中永久占地 1.86 公顷，临时占地 40.97 公顷。

（三）同意水土流失预测内容方法和结论。工程建设期扰动地表面积 42.83 公顷，可能造成的土壤流失总量 4309 吨，其中新增土壤流失量 2091 吨。预测结果表明，施工期是工

程造成水土流失的重点时段，道路工程区是产生水土流失的重点部位。

（四）同意水土流失防治标准执行西北黄土高原区一级标准。设计水平年水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 1.00，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 24%。

（五）同意防治分区及措施总体布局。

1.水土流失防治分区基本合理。水土流失防治分区划分为升压站区、风机及箱变区、道路工程区、集电线路区、施工生产生活区和临时堆土区 6 个防治分区。

2.水土流失防治措施体系基本合理。方案按照 6 个防治分区分别进行了水土保持措施配置。主要的水土保持措施有表土剥离面积 19.47 公顷（剥离量 5.84 万立方米），表土回覆面积 17.55 公顷（回覆量 5.84 万立方米），机械土地整治 38.41 公顷，人工土地整治 0.90 公顷，砾石覆盖 1345 平方米；撒播植草绿化 2.06 公顷；密目网苫盖 12.96 万平方米，彩布条铺垫 6.18 万平方米，编织袋拦挡 77 立方米，临时植草绿化 0.10 公顷，洒水降尘 1842 台时。

（六）同意水土保持监测时段、方法、内容。监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。监测内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水

土流失危害等方面。监测采用地面观测、实地调查量测、卫星遥感、无人机遥感相结合的方法。

(七) 同意水土保持投资估算的编制依据、原则和方法。项目建设期水土保持补偿费按项目占地 428320 平方米计征, 计征标准为 1.7 元/平方米。

项目建设期水土保持总投资 362.72 万元 (主体已有投资 66.83 万元, 方案新增 295.89 万元), 其中工程措施投资 63.85 万元, 植物措施投资 1.33 万元, 临时措施投资 141.97 万元。独立费用 70.13 万元, 基本预备费 12.63 万元, 水土保持补偿费 728144.00 元。

三、生产建设单位在项目建设中应重点做好以下工作

(一) 据此决定书落实管理机构、人员、资金和保证措施, 按照批准的水土保持方案, 编制水土保持初步设计, 加强施工组织管理, 落实水土保持“三同时”制度。

(二) 按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内, 严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用, 建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。施工期间应严格控制好临时道路顺坡溜渣情况并及时开展治理。三个月内还未开展治理工作的, 按照相关规定启动生态环境损害赔偿机制。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度, 严格控制施工期间可能造成

的水土流失。

(三) 切实做好施工期水土保持监测、监理工作, 加强水土流失动态监控, 确保水土保持工程建设质量和进度; 按规定向省水利厅、地方水行政主管部门提交监测季度报告。

(四) 依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

(五) 加强信息报送, 建设、监测等相关单位应及时在“全国水土保持信息管理系统”(监督管理相关单位专用版) 填报建设进度、监测、验收等信息。

四、本项目的地点、规模如果发生重大变化, 或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更, 应当补充或者修改水土保持方案, 报我厅审批。需要新设弃渣场的, 或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的, 生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证, 并在弃渣前编制水土保持方案补充报告, 报我厅审批。

五、生产建设项目在投产前应当通过水土保持设施自主验收, 验收结果向社会公开; 生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过 3 个月内, 向省水利厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的, 生产建设项目不得投产使用。

六、本许可文件自印发之日起有效期限 3 年。在许可文件有效期内未开工建设的, 生产建设单位应在许可文件有效期届

满 30 个工作日之前申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未申请重新审核的，本许可文件自动失效。



(联系人：省水利厅行政许可管理办公室 雷宏刚)

省水利厅水土保持治理处 李长保

联系电话：029-61835140 029-61835270)

抄送：省发展和改革委员会、省自然资源厅、省生态环境厅、陕西省水土保持和移民工作中心、渭南市水务局、渭南市水土保持和移民工作中心、白水县水务局、白水县水土保持和移民工作中心。