

咸阳市行政审批服务局文件

咸行审许决〔2025〕8066号

华电旬邑县 10 万千瓦风电项目 水土保持方案审批准予行政许可决定书

陕西华电旬邑风电有限公司：

我局于 2025 年 11 月 25 日受理你单位提交的华电旬邑县 10 万千瓦风电项目水土保持方案审批申请。经审查，该申请符合法定条件。

依据《中华人民共和国水土保持法》《陕西省水土保持条例》及有关规定，我局于 2025 年 11 月 27 日组织专家和监管单位对该项目水土保持方案报告书进行了技术评审，建设单位根据评审提出的意见，对报告进行了修改完善，于 2025 年 12 月 15 日提交了修改后的报告，经审核，该项目水土保持方案报告书基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规

定，基本同意该水土保持方案报告书。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。水土流失的预防和治理主要意见如下：

一、项目及项目区基本情况

华电旬邑县 10 万千瓦风电项目位于咸阳市旬邑县太村镇、职田镇和马栏镇。项目主要建设内容为安装 20 台单机容量为 5 兆瓦的风力发电机组，新建 110 千伏升压站 1 座，新建 35 千伏集电线路 56 千米，新建杆塔 170 基，修建进场道路 35.88 千米，布设风电机组吊装场地 20 处，布设牵张场 7 处，跨越场 7 处，布设施工道路 52.86 千米，施工生产生活区 1 处。项目占地总面积 37.98 公顷，其中永久占地 8.26 公顷，临时占地 29.72 公顷。项目土石方开挖总量（含表土剥离）为 25.04 万立方米，填方总量（含表土回覆）为 25.04 万立方米，无借方，无余方。项目总投资 59973 万元，其中土建投资 8996 万元。项目计划 2026 年 3 月开工，2027 年 2 月完工，总工期 12 个月。

项目区地貌类型为黄土高原沟壑区，气候类型为暖温带半湿润大陆性气候区，土壤类型以黄绵土和黑垆土为主，林草植被类型为暖温带落叶阔叶林。根据《咸阳市水土保持规划（2016-2030 年）》，项目区属于咸阳市北部高原沟壑重点治理区，土壤侵蚀以中度水力侵蚀为主。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围为 37.98 公

顷。

（三）基本同意水土流失预测内容方法和结论。项目建设期扰动地表面积 37.98 公顷，预测时段内可能产生土壤流失总量 7515 吨，其中新增土壤流失量 3669 吨。预测结果表明，道路工程区为水土流失防治的重点区域，施工期是项目造成水土流失的重点时段。

（四）同意水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准，防治目标为：水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 0.8，表土保护率 90%，渣土防护率 92%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 24%。

（五）基本同意防治分区及措施总体布局。

1、水土流失防治分区基本合理。本方案共划分 5 个水土流失防治分区，分别为风电机组防治区、升压站防治区、集电线路防治区、道路工程防治区、施工生产生活防治区。

2、水土保持措施布局基本合理，水土流失防治措施体系基本完善。主要水土保持措施有：表土剥离 4.73 万立方米，表土回覆 4.73 万立方米，土地复耕 27.13 公顷，土地整治 2.64 公顷，挡水埂 1600 米，碎石铺地 1823 平方米，排水沟 4065 米，沉沙池 6 座；景观绿化 800 平方米，种草 1.40 公顷，栽植攀援植物 1.14 公顷；临时拦挡 3104 米，临时种草 0.10 公顷，临时苫盖 3.27 公顷，临时铺垫 0.42 公顷，临时排水沟 108 米。

（六）基本同意水土保持监测时段、方法和内容。水土保持监测时段从施工准备期开始至设计水平年或水土保持设施验收结束（2026 年 3 月～2027 年）；监测内容包括：扰动土

地情况、水土流失状况、水土保持措施及防治成效、水土流失危害等；主要监测方法为定位监测法和调查监测法。共布设监测点位 25 个。

（七）基本同意方案水土保持投资估算的编制依据、原则和方法。水土保持总投资 461.15 万元，其中：工程措施投资 161.02 万元，植物措施投资 11.17 万元，监测措施投资 39.17 万元，临时措施投资 62.54 万元，独立费用 95.54 万元，基本预备费 27.15 万元，水土保持补偿费 645626.00 元。

三、生产建设单位在项目建设中应重点做好以下工作

（一）据此决定书落实管理机构、人员、资金和保证措施，并按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计并报送市水土保持工作机构。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（三）切实做好施工期水土保持监测、监理工作，加强水土流失动态监控，建设单位在建设期间应将水土保持监测季报在其官方网站公开，并按照规定向市水土保持工作机构提交监测季报及方案的实施情况。

（四）加强信息报送，建设、监测等相关单位应及时在“全国水土保持信息管理系统”（监督管理相关单位专用版）填报建设进度、监测、验收等信息。

（五）按照水土保持法规定，建设项目的地点、规模如果

发生重大变化或在实施过程中水土保持措施作出重大变更的，应当编制水土保持方案变更报告书报我局批准。

（六）依法依规于项目开工前一次性足额缴纳水土保持补偿费。

四、市、县水行政主管部门要落实专人负责监管，强化施工过程中的跟踪检查，发现问题依法及时处理。

五、按照水土保持法律法规规定和水利部有关水利“放管服”改革精神，本项目在投产前应通过水土保持设施自主验收，并在验收通过3个月内向市水土保持工作机构报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、你单位接到方案许可后及时加入“咸阳市水土保持事中事后监管工作群”（QQ群号码：754989839），并在5个工作日内将批准后的水土保持方案报告书分送市、县水行政主管部门，自觉接受各级水行政主管部门的监督检查。

七、本方案自批准之日起满3年项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

联系人：袁莹 电话：029-32080160

