

陕西省水利厅

陕水许决〔2025〕19号

陕西省水利厅 关于陕西华电白水5万千瓦风力发电项目 水土保持方案审批准予行政许可决定书

陕西华电新能源发电有限公司：

省水利厅于2024年12月11日受理陕西华电白水5万千瓦风力发电项目水土保持方案审批的申请。12月24日，陕西省水土保持和移民工作中心在西安组织召开了《陕西华电白水5万千瓦风电项目水土保持方案报告书》技术审查会，2025年1月6日通过了技术复核。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项规定，决定准予行政许可。主要行政许可意见如下：

一、项目及项目区基本情况

陕西华电白水5万千瓦风电项目位于陕西省渭南市白水县西固镇境内。工程总装机容量50兆瓦，项目计划安装10台单机容量为5000千瓦的风力发电机组。由风机及箱变区、集电

线路区、道路工程区、施工生产生活区组成。征占地面积 23.25 公顷，其中永久征占地 0.44 公顷，临时征占地 22.81 公顷。项目建设期土石方挖填总量为 20.90 万立方米，挖方量为 10.45 万立方米，填方量为 10.45 万立方米，无借方，无弃方。项目计划于 2025 年 1 月开工，2025 年 7 月完工，总工期 7 个月。总投资 30737 万元，其中土建投资为 4463 万元，资金来源为项目资本金和银行贷款。

项目区属渭北黄土台塬地貌，暖温带半湿润大陆性季风气候区。项目区土壤以黄土为主，属暖温带落叶阔叶林带。属西北黄土高原区，以水力侵蚀为主，水土流失强度为轻度，涉及陕西省水土流失重点治理区。

二、水土保持方案总体要求

（一）同意主体工程水土保持评价。

（二）同意水土流失防治责任范围划分。水土流失防治责任范围为项目征占地范围，面积 23.25 公顷，其中永久征占地 0.44 公顷，临时征占地 22.81 公顷。

（三）同意水土流失预测内容方法和结论。工程建设扰动地表面积为 23.25 公顷，可能造成的土壤流失总量 1903 吨，其中新增土壤流失量 832 吨。预测结果表明，施工期是工程造成水土流失的重点时段，道路工程区是产生水土流失的重点区域。

（四）同意水土流失防治标准执行西北黄土高原区一级标准。设计水平年水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 22%。

（五）同意防治分区及措施总体布局。

1、水土流失防治分区基本合理。水土流失防治分区划分为风机及箱变区、道路工程区、集电线路区、施工生产生活区 4 个防治分区。

2、水土流失防治措施体系基本合理。方案按照 4 个防治分区分别进行了水土保持措施配置。主要的水土保持措施有表土剥离 3.41 万立方米，表土回覆 3.41 万立方米，土地整治 16.51 公顷，排水沟 1250 米，消力池 3 个；植物措施包括撒播草籽绿化 1.49 公顷，撒播草籽护坡 0.91 公顷；临时措施包括密目网苫盖 33300 平方米，铺垫土工布 4.49 公顷，编织袋装土拦挡 1450 米，拦挡量 928 立方米，临时排水沟 955 米，临时挡土埂 1040 米，临时沉沙池 1 座。

（六）同意水土保持监测时段、方法、内容。监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。监测内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。监测方法采用实地调查监测、地面监测、遥感、无人机

监测等相结合的方法。共布设 6 处监测点位。

（七）同意水土保持投资估算的编制依据、原则和方法。项目建设期水土保持补偿费按项目占地 232598 平方米计征，计征标准为 1.7 元/平方米。

项目建设期水土保持估算总投资为 250.79 万元，其中工程措施费 67.58 万元，植物措施费 1.07 万元，临时措施费 74.05 万元，独立费用 62.10 万元，基本预备费 6.45 万元，水土保持补偿费 395416.60 元。

三、生产建设单位在项目建设中应重点做好以下工作

（一）落实管理机构、人员、资金和保证措施，按照批准的水土保持方案，编制水土保持初步设计，加强施工组织管理，严格执行水土保持“三同时”制度。

（二）按方案要求落实水土保持措施。施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。施工期间应严格控制好临时道路顺坡溜渣情况并及时开展治理。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（三）切实做好施工期水土保持监测、监理工作，加强水土流失动态监控，确保水土保持工程建设质量和进度；按规定

向省水利厅、市县水行政主管部门提交监测季度报告。

（四）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

（五）加强信息报送，建设、监测等相关单位应及时在“全国水土保持信息管理系统”（监督管理相关单位专用版）填报建设进度、监测、验收等信息。

四、本项目的地点、规模如果发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报省水利厅审批。需要新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报省水利厅审批。

五、生产建设项目在投产前须通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；在水土保持设施自主验收通过3个月内，向省水利厅报备水土保持设施验收材料，接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、本许可文件自印发之日起有效期限3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满30个工作日之前向省水利厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未申请重新审核的，本许可文件自动失效。

陕西省水利厅
2025年1月21日

抄送：省发改委、省生态环境厅、省自然资源厅，省水土保持和移民
工作中心，渭南市水务局、渭南市水土保持和移民工作中心，
白水水务局。