

陕西省水利厅

陕水许决〔2025〕54号

陕西省水利厅 关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦 风电项目水土保持方案审批 准予行政许可决定书

陕西华电永寿新能源有限公司：

省水利厅于 2025 年 1 月 24 日受理陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目水土保持方案审批的申请。2 月 20 日，陕西省水土保持和移民工作中心在西安组织召开了《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目水土保持方案报告书》技术审查会，3 月 12 日通过技术复核。经审查，申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项规定，准予行政许可。主要行政许可意见如下：

一、项目及项目区基本情况

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目位于咸阳市永寿县常宁镇，拟安装 20 台单机容量为 5000 千瓦的风电机组；配套新建一座 110 千伏升压站；新建集电线路 41.13 千米，11 个牵张场，8.52 千米施工便道；修建施工检修道路 27.36 千米；

新建施工生产生活区 1 处；新建供电线路 3.00 千米。总征占地面积 35.55 公顷，其中永久征占地 1.30 公顷，临时征占地 34.25 公顷。挖填土石方总量 71.76 万立方米，其中，挖方 35.88 万立方米，填方 35.88 万立方米，无借方，无弃方。建设期总投资 63492 万元，其中土建投资 6349.20 万元。

项目区地貌属黄土残塬梁峁区，气候类型属半湿润暖温带气候。土壤类型主要为黑垆土，属暖温带落叶阔叶林带，属西北黄土高原区，以水力侵蚀为主，水土流失强度为轻度，属咸阳市水土流失重点治理区。

二、水土保持方案总体要求

（一）同意主体工程水土保持评价。

（二）同意水土流失防治责任范围划分。水土流失防治责任范围为项目征占地范围。

（三）同意水土流失预测内容方法和结论。工程建设期扰动地表面积 35.55 公顷，可能产生土壤流失总量为 4423.14 吨，其中新增水土流失量 2585.48 吨。预测结果表明，建设期是工程造成水土流失重点时段，集电线路区是产生水土流失的重点区域。

（四）同意水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准。设计水平年水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 24%。

（五）同意防治分区及措施总体布局。

1.水土流失防治分区基本合理。水土流失防治分区划分为

升压站区、风机及箱变区、道路工程区、集电线路区、施工生产生活区、供电线路区共 6 个防治分区。

2.水土流失防治措施体系基本合理。方案按照 6 个防治分区分别进行了水土保持措施配置。主要的水土保持措施有表土剥离及回覆 2.38 万立方米，复耕 12.74 公顷，下凹式整地 0.10 公顷，土地整治 5.60 公顷，排水沟 55308 米，挡水埂 3400 米，蓄水池 1 座，沉沙池 1 座；灌草绿化 5.70 公顷，行道树 20 株；铺垫彩条布 2.32 公顷，临时拦挡 3288 米，临时苫盖 6.05 公顷，临时绿化 0.62 公顷，临时排水沟 60 米。

（六）同意水土保持监测时段、方法、内容监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。共布设监测点位 7 处，监测内容包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等。监测方法采取调查监测、定位监测和遥感监测相结合的方法。

（七）同意水土保持投资估算的编制依据、原则和方法。水土保持补偿费按项目征占地 355450 平方米计征，计征标准为 1.7 元/平方米。

项目建设期水土保持工程估算总投资 1231.19 万元，其中工程措施费 736.82 万元，植物措施费 101.14 万元，临时措施费 241.21 万元，独立费用 63.68 万元，基本预备费 27.91 万元，水土保持补偿费 604265.00 元。

三、生产建设单位在项目建设中应重点做好以下工作

（一）落实管理机构、人员、资金和保证措施，按照批准

的水土保持方案，编制水土保持初步设计，加强施工组织管理，严格执行水土保持“三同时”制度。

（二）按方案要求落实水土保持措施。施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃渣及时运至方案确定的专门场地。施工期间严格控制临时道路顺坡溜渣情况并及时开展治理。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（三）做好施工期水土保持监测、监理工作，加强水土流失动态监控，确保水土保持工程建设质量和进度；按规定向省水利厅、市县水行政主管部门提交监测季度报告。

（四）依法足额缴纳水土保持补偿费。

（五）加强信息报送，建设、监测等相关单位应及时在“全国水土保持信息管理系统”（监督管理相关单位专用版）填报建设进度、监测、验收等信息。

四、项目地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报省水利厅审批。需新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报省水利厅审批。

五、生产建设项目在投产前须通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；在水土保持设施自主验收通过 3 个

六、本许可文件自印发之日起有效期限 3 年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满 30 个工作日之前向省水利厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未申请重新审核的，本许可文件自动失效。

2025 年 4 月 12 日

(联系人: 省水利厅行政许可管理办公室 雷宏刚
省水利厅水土保持治理处 李长保
联系电话: 029-61835140 029-61835270)

抄送：省发展和改革委员会、省自然资源厅、省生态环境厅、省水土保持和移民工作中心、咸阳市水利局、咸阳市水土保持工作站、永寿县水利局。