

# 榆林市水土保持监督总站文件

榆水保监审函〔2019〕24号



## 关于华电神木高家堡风电场三期工程 水土保持方案的复函

陕西华电神木新能源有限公司：

我站受理了你公司提出的华电神木高家堡风电场三期工程水土保持方案报告书的审批申请。

华电神木高家堡风电场三期工程位于神木市高家堡镇，属新建建设类项目。项目由风电机组工程、升压站工程、输电线路工程、道路工程和施工生产生活区5部分组成。项目总占地面积 $24.18\text{hm}^2$ ，其中，永久占地 $13.51\text{hm}^2$ ，临时占地 $10.67\text{hm}^2$ ；本工程建设挖方 $19.44\text{万m}^3$ ，填方 $22.64\text{万m}^3$ （折算为自然方）；借方 $3.20\text{万m}^3$ ，无弃方。项目计划于2019年12月开工建设，2020年11月竣工，总工期12个月。工程估算总投资42107万元，其中土建投资3386万元。

我站组织有关专家对《华电神木高家堡风电场三期工程水土保持方案报告书》进行了技术审查。依据有关水土保持法律法规、技术规范和专家意见，经研究，基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

### 一、水土保持方案总体意见

(一)基本同意主体工程水土保持分析评价。

(二)同意水土流失防治执行建设类项目一级标准。

(三)基本同意本阶段确定的建设期水土流失防治责任范围为 24.18hm<sup>2</sup>。

(四)基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 0.8，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 23%。

(五)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。

(六)基本同意水土保持估算总投资 423.91 万元，水土保持补偿费 41.11 万元。

(七)基本同意水土保持方案实施进度安排。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实水土保持法律法规的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批复的水土保持方案落实管理机构、人员、资金和保证措施，并做好水土保持初步设计报我站备案，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

(三)开展施工期水土保持监理、监测工作，加强水土流失动态监控，将其成果纳入水土保持设施竣工验收内容。每半年

和年底向我站上报水土保持监测情况，施工期每年底向我站报告水土保持方案的实施情况。

(四)按照水土保持法规定，建设项目的地点、规模如果发生重大变化或在实施过程中水土保持措施作出重大变更的，应当编制水土保持方案变更报告书报我站批准。

(五)依法足额向我站缴纳水土保持补偿费。

三、县级水土保持监督管理机构要落实专人负责监管，强化施工过程中的跟踪检查，发现问题依法及时处理。

四、按照水土保持法律法规规定、国务院国发[2017]46 号和水利部发水保[2019]160 号文件精神，生产建设项目水土保持设施应当进行竣工验收，水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

五、本批复决定两年内未开工建设，需要延期开工建设的，建设单位应当在两年期限届满的 30 个工作日内，向我站申请延期。

榆林市水土保持监督总站

2019 年 11 月 28 日



---

抄送：神木市水土保持监督站

---