

陕西省环境保护厅

陕环批复〔2014〕619号

陕西省环境保护厅

关于陕西华电风力发电有限公司陕西华电 神木高家堡风电场工程环境影响报告表的批复

陕西华电风力发电有限公司：

你公司《关于对陕西华电神木高家堡风电场工程环境影响评价报告表进行审批的请示》（陕华风电〔2014〕112号）收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于榆林市神木县高家堡镇东约7km，风电场占地面积120.958km²，海拔高度在1003m~1269m之间。拟安装单机容量1500kW的风力发电机66台，总装机容量99MW。项目永久占地30.29hm²，临时占地32.58hm²。项目计划总投资88286.25万元，其中环保投资766.48万元，占总投资的0.87%。本次评价不包括电磁辐射影响部分。

该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治和生态保护与恢复措施后，环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制。从环境保护角度，我厅同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及拟采取的污染防治和生态环境保护措施。

二、项目在建设和营运管理中应重点做好以下工作

（一）项目建设要充分重视生态保护工作，制订详细的施工

方案和植被恢复方案，在施工作业完成之后，种植适应当地自然条件的优势植物，及时进行植被恢复，并避免外来物种入侵。施工道路临时加宽部分应在施工后进行生态恢复。

（二）加强施工期的环境管理。临时堆土场应设置排水沟和沉淀池，施工废水和车辆冲洗水处理后用于施工场地、道路洒水降尘。堆土、水泥、沙石和石灰等原料应在库内存放或严密遮盖，建筑材料堆场和混凝土搅拌场应设置挡风墙，剩余土石方应及时清运，运输车辆应处于密封状态，避免对居民产生不良影响。施工中产生的弃渣应全部综合利用，并采用工程措施与生物措施相结合的防治方式，做好防护工作，防止水土流失；对堆料场、工程临时用地要及时覆土绿化，恢复植被。

（三）加强施工人员管理和生态文明教育，严禁施工人员破坏植被，严格控制施工范围，尽量减小施工作业带宽度，减少对植被的破坏和对生态环境的影响。

（四）运营期取暖采用电能，食堂油烟应安装油烟净化装置，并做到废气达标排放。生活污水经沉淀后回用于场区洒水绿化，回用不完的暂存沉淀池，不外排。

（五）在施工期和运营期产生的噪声必须采取有效的减振、隔声等措施进行治理，尽量选择低噪声设备，禁止夜间高噪声机械施工、加强运输车辆管理、合理安排行车路线等措施减少噪声对周围环境的影响，防止发生扰民现象。

（六）风机微观选址时应确保与现有居民点留有足够距离，避免运行期噪声及风机光影闪烁对居民造成影响。

（七）项目产生的废机油、废变压器属危险废物，须交有资质的单位处置，危废临时储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求进行建设。变压器检修或

事故工况下产生的含油污水应设事故池，定期交由有资质的单位处置，不得外排。

（八）开展施工期环境监理，在动工前 30 日内与环境监理单位签订环境监理工作书面合同，并报省建设项目环境监督管理站备案；定期向环境保护行政主管部门提交环境监理报告；环境监理情况作为批准本项目试运营的依据，纳入竣工环境保护验收内容。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须向我厅书面提交试运行申请，经现场检查同意后方可进行试运行。在试运行期间，必须按规定程序向我厅申请竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运行。

四、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由省环境保护执法局、陕北环境保护督查中心和榆林市环境保护局、神木县环境保护局分别组织实施。

五、你公司应在接到本批复后 20 个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》分别送省环境保护执法局、陕北环境保护督查中心、榆林市环境保护局和神木县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。



陕西省环境保护厅

2014 年 11 月 11 日

抄送：省发展和改革委员会，省国土资源厅，省住房和城乡建设厅，省统计局，省环境保护执法局，省环保厅陕北督查中心、省建设项目环境监督管理站，省环境工程评估中心，榆林市环境保护局，神木县环境保护局，陕西中圣环境科技发展有限公司。