

咸阳市行政审批服务局文件

咸行审批复〔2025〕347号

咸阳市行政审批服务局 关于华电旬邑县 10 万千瓦风电项目环境影响 报告表的批复

陕西华电旬邑风电有限公司：

你单位报来的《华电旬邑县 10 万千瓦风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

项目位于旬邑县职田镇、太村镇、马栏镇境内，为风力发电工程。项目总装机容量 10 万 kW，拟安装 20 台单机容量 5MW 的风电机组，在风电场区内配套新建一座 110kV 升压站，配套安装 1 台 100MVA 主变及配套设备。风力发电机组与箱式变电站之间采用一机一变单元接线方式，配置容量为 6900kVA 的箱

变 20 台。风电场所发电能通过 4 回集电线路接入 110kV 升压站 35kV 母线上，升压站 35kV 侧均采用单母线接线。项目总投资 60636 万元，其中环保投资约 167.3 万元。

依据专家技术审查意见，在全面落实《报告表》提出的环境保护措施和生态环境恢复措施后，《报告表》中所列该项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治、生态环境恢复措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格控制施工范围，落实施工期的环境保护措施，施工结束后及时对项目临时占地等进行生态恢复。

（二）加强噪声控制，风机运行后根据实际噪声监测情况，如出现居民点噪声超标现象应采取相应措施，确保居民不受影响。升压站选用低噪声环保设备，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施，确保升压站厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。

（三）应严格按照《报告表》中设计要求进行工程建设，确保升压站周围辐射环境能满足工频电场强度不大于 4kV/m、工频磁感应强度不大于 100 μ T。

（四）严格落实运营期固体废弃物管理，对固体废物进行分类收集和处置。危险废物应规范贮存，最终交由有危废处理资质的单位进行处置，并严格执行危废转移联单制度，严禁擅自处理。升压站采用雨污分流，生活污水经化粪池收集后定期清掏拉运。

(五)加强运行期环境监管工作。定期对周围环境敏感目标进行监测检查,发现超标等问题,应及时采取相应措施,确保环境安全。

三、要求

(一)项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后,须按规定程序实施竣工环境保护验收。

(二)建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的责任主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,依法依规公开建设项目环评信息,畅通公众参与和社会监督渠道,保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

(三)环境影响报告表批准后,该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的,应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年才决定开工建设的,环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

(四)你公司应在接到本批复后10个工作日内,将批准后的报告表送项目所在地生态环境行政主管部门,并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。



抄送：市生态环境局，市生态环境局旬邑分局，陕西中环生态环境保护有
限公司。

咸阳市行政审批服务局

2025 年 10 月 11 日印发