

陕西省环境保护厅

陕环批复〔2013〕629号

陕西省环境保护厅

关于陕西华电定边王盘山高伙场风电场工程 环境影响报告表的批复

陕西华电风力发电有限公司：

你公司报来《关于申请审查〈陕西华电定边王盘山高伙场风电场工程环境影响报告表〉的请示》（陕风电〔2013〕97号）收悉。经审查，现批复如下：

一、高伙场风电场位于榆林市定边县樊学乡王盘山村南部，距定边县城约80km，风电场可开发利用面积约80km²，海拔高度在1600m~1900m之间，拟安装1500kW的风力发电机33台，总装机容量49.5MW，年等效满负荷运行小时数为2011h，设计年上网发电量9954.3万kW·h。风电场采用一机一变单元接线方式，每台风机接1台箱式变压器将电压升至35kV，然后分3回集电线路（每回包含11台风机）通过架空线接入风电场110kV升压站内的配电装置。冬季采用电采暖。工程需新修进场道路200m，修建场内道路约45km（其中23km为原有乡道改建）。项目计划总投资34726.92万元，其中环保投资303万元，占总投资的0.87%。本次环评不包括升压站的110kV输变线路出线部分。

该项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治和生态保护与恢复措施后,环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制,从环境保护角度,我厅同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及生态环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设和营运管理中应重点做好以下工作

(一)项目建设要充分重视生态保护工作,制订详细的施工方案和植被恢复方案,在施工作业完成之后,种植适应当地自然条件的优势植物,及时进行植被恢复,并避免外来物种入侵。

(二)施工中产生的弃渣应全部综合利用,并采用工程措施与生物措施相结合的防治方式,做好防护工作,防止水土流失;对堆料场、弃渣场、工程临时用地要及时覆土绿化,恢复植被。

(三)项目拟建地水土流失严重,生态环境脆弱,对施工人员要加强管理和生态文明教育,严禁施工人员破坏植被,并严格控制施工范围,尽量减小施工作业带宽度,减少对植被的破坏和对生态环境的影响。

(四)风机微观选址时与现有居民点的距离不应小于285m,避免运行期噪声及风机光影闪烁对居民造成影响;同时应避开油井施工作业区域,减轻风机与钻井设备间的相互影响。

一、升压站建设中,应严格落实防治工频电场、工频磁场、无线电干扰等的环保措施,减轻升压站内电磁辐射对周围环境的影响。

(六)加强施工期的环境管理,采取物料库内存放或严密遮盖、土方及时清运、运输车辆加盖篷布、道路硬化并及时洒水、大风天气禁止作业等措施,减轻施工期扬尘影响。

(七)在施工期和营运期产生的噪声必须采取有效的减振、

隔声等措施进行治理，尽量选择低噪声设备，禁止夜间高噪声机械施工、加强运输车辆管理、合理安排行车路线等措施减少噪声对周围环境的影响，防止发生扰民现象。

（八）项目产生的风机机油属危险固废，须交有资质的单位统一处置，危废临时储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求进行防渗、防雨、防晒等。变压器检修或事故工况下产生的含油污水应交由有资质的单位处置，不得随意排放。

（九）落实废污水综合利用途径，运营期生活污水处理后全部利用。按规范建设足够规模的事故油池和污水收集池，确保污水不外排。

（十）开展施工期环境监理，在动工前 30 日内与环境监理单位签订环境监理工作书面合同，并报省建设项目环境监督管理站备案；定期向环境保护行政主管部门提交环境监理报告；环境监理情况作为批准本项目试运营的依据，纳入竣工环境保护验收内容。

三、110KV 升压站外出输电线路属电磁辐射项目，应另行委托有资质的单位编制环评，并报我厅审批。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须向我厅书面提交试生产申请，经现场检查同意后方可进行试运行。在试运行期间，必须按规定程序向我厅申请竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运行。

五、我厅委托省环境保护执法局、陕北环境保护督查中心和榆林市环境保护局和分别组织该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、你公司应在接到本批复后 20 个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》分别省环境保护执法局、陕北环境保护督查中心、榆林市环境保护局和定边县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

陕西省环境保护厅

2013 年 12 月 3 日

抄送：省发展改革委员会，省国土资源厅，省建设厅，省环境保护执法局，陕北环境保护督查中心，榆林市环境保护局，榆林市环境监察支队，定边县环境保护局，定边县环境监察大队，陕西中圣环境科技发展有限公司，省环境工程评估中心。