

延安市发展和改革委员会文件

延发改项〔2017〕30号

延安市发展和改革委员会 关于陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目 社会稳定风险分析报告的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你单位《关于申请审查陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目社会稳定风险分析报告的请示》（陕华新能[2017]101号）收悉，经审查，具体意见如下：

一、原则同意报告评定陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目社会稳定风险为低风险等级。

二、严格按照专家意见修改和完善报告，认真落实报告中提出的风险防范和化解措施。

三、抓紧完成各项前期工作，力争项目早日开工建设。

附：《陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目社会稳定
风险分析报告专家组意见》

延安市发展和改革委员会

2017 年 11 月 29 日



延安市发展和改革委员会

2017 年 11 月 29 日印发

《陕西华电延安志丹双河50MW 风电项目社会稳定风险评估报告》专家组评审意见

一、项目概况

项目建设单位：陕西华电新能源发电有限公司

评估报告编制单位：陕西泛华工程咨询有限公司

1、项目建设地点

陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目位于延安市志丹县东南侧、距离志丹县城约 14km 的双河乡。本工程永久征地 122189.3m²，折合 183.28 亩，临时用地 115340m²，折合 173.01 亩。

2、项目建设内容及规模

陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目风场内主要建筑物包括：25 台单机容量 2000KW 的风力发电机组及新建 110KV 升压站。

本项目拟安装 25 台单机容量为 2000KW、轮毂高度 90m，叶轮直径 121m 的 WTG4/2000 机型发电机组，总装机容量 50MW。年上网电量 104302.4MW·h，年等效满负荷利用小时数 2086 小时，容量系数为 0.24。本风电场工程任务是发电，风电场建成后供电陕西电网。

3、接入系统

风电机组采用一机一变单元接线方式，每台风电机组接一台 2200kVA 升压变压器，将风机端 0.69kV 电压升至 35kV，然后通过架空线以 35kV 的电压等级接入风电场升压站，升压站以 1 回 110kV 线路送至系统并网。风电场初步考虑以一回 110kV 架空线接入至

110kV 变电站，最终接入系统方案以批复为准。

110kV 升压站设 110kV、35kV 两组电压等级。升压站 110kV 侧采用线-变组接线。35kV 采用单母线接线，集电线路进线 3 回。升压站 35kV 系统设置集中无功补偿装置，以保风电场升压站出口侧功率因数满足系统要求。本期补偿容量暂按 15MVar 设置，最终容量按系统资料修正。

4、项目投资

工程静态投资 41337 万元，单位千瓦静态投资 8267 元/KW；建设期贷款利息 806 万元，工程动态总投资 42143 万元，单位千瓦动态投资 8429 元/KW。资金来源：资本金占总投资的 20%，其余 80%投资为银行贷款。工程建设期 12 个月。

二、专家组意见

由陕西泛华工程咨询有限公司编制的《陕西华电延安志丹双河 50MW 风电项目社会稳定风险评估报告》编制依据较适宜，方法基本正确，报告章节设置、内容及深度基本符合国家《国家发改委办公厅关于印发国家发改委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改办投资【2012】2492 号）和《国家发改委办公厅关于印发国家国家发改委会重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资【2013】428 号文）的要求，结论基本可信，建议通过报告评审。

提出修改补充完善意见如下：

1、评估报告应在分析报告的基础上，根据项目实际情况进行评

估。应严格按照《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告编制大纲及说明(试行)》的要求对分析报告进行评估意见的补充和完善。

2、评估报告中未明确项目占地所属村庄名称及涉及占地村民的数量；P25 在进行民意调查时选择“现场询问和电话询问，对于不愿或不能自己填写调查表的公众，在征得其同意的前提下根据其回答内容填写”，请对几种调查形式的比例情况进行补充说明，并对这种比例情况下调查样本的广泛性、客观性进行评估。

3、项目评估领导小组成员应包含项目所在地乡、镇（街道办）人员；本项目利益相关者应补充供电局意见。

4、补充项目建成后对临时占地恢复的风险因素分析。

5、本项目装机容量较大再加上风力发电的不稳定性，应对地方电网的冲击影响进行分析。

6、风力发电设备均为大型设备，应对运输、安装过程中的安全风险因素进行分析。

7、本项目运营期为 25 年，一般风电设备的寿命为 20 年（有风沙地区少于 20 年），是否应考虑设备更换导致运营成本增加的风险因素。

8、P73 针对“电力送出并网”和“弃风限电”这两种风险所提出的风险防范和化解措施可操作性不强、评估深度不够，需补充完善。

9、P66 “项目综合风险指数定量计算表”中“权重”一栏的统计总和大于“1”，请核实。

10、建议项目单位制定补偿标准时，不仅要严格按照当地政府的

征用补偿标准落实征用价格，还应参考当地其他风电项目的情况，做到补偿标准的统一性、公平性。

11、补充项目合规性文件获得或进展的相关内容，并结合进度进行针对性风险评估。

12、补充评估报告中实地走访调查、座谈会照片。

专家组

管翠娜

叶国市

刘仁杰

2017.11.25